

招标工程量清单

招 标 人：自流井区飞龙峡镇卫生院
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

2026年07月25日

自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：自流井区飞龙峡镇卫生院
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年07月25日

复 核 时 间：2026年07月26日

总 说 明

工程名称：自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目

第1页 共1页

- 一. 工程概况
1. 工程名称：自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目

2. 地 址：自贡市自流井区飞龙峡镇卫生院

3. 施工内容：消防喷淋、火灾自动报警系统等
- 二. 工程招标和分包范围：本次招标范围为本工程设计施工图及工程量清单所包含的全部内容。
- 三. 工程量清单编制依据：
1. 配套的施工图；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及各专业配套计量规范；

3. 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020年）及其相关配套文件；

4. 川建造价发[2013]370号关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程工程量计算规范有关事项的通知；

5. 安全文明施工费按川建行规〔2024〕15号文、川建标函〔2024〕3159号文相关规定计取；

6. 规费、税金按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中相关说明进行计取；

7. 人工费调整按自贡市建设工程造价管理站关于自贡市2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整系数的通知，川建价发〔2025〕41号 文件执行；

8. 材料按《自贡建设》2026年6期不含税价格计算，缺项材料按市场价计算；

9. 工程垃圾和拆除垃圾外运及处置费按川建标函〔2024〕3160号文执行。

10. 其他相关文件、资料等。
- 四. 工程质量、材料、施工等的特殊要求：
1. 工程质量达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准；

2. 材料品质、规格符合设计要求，严格按设计及施工验收规范施工；

3. 施工中所使用的材料品质、规格必须符合设计要求，按照相关施工规范进行抽测、送检；
- 五、本工程量清单的具体内容的说明
1. 暂列金按15%编制；

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目

第1页共1页

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)		
		数值	计量单位		暂估价	安全文明施工费	规费
1	单项工程1		平方米				
1.1	消防工程		平方米				
2	工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费	-	-				
合 计				-	-	-	-

注:1. 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总;
2. 工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	火灾报警系统		
1.2	水灭火系统		
1.3	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中:安全文明施工费	2414.07	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额	8355.02	-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	1693.70	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中:除税甲供材料(设备)费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段：

第1页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火灾报警系统							
1	030411001001	镀锌钢管 SC15	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 SC15 3. 其他：满足设计和现行验收规范要求	m	352.3					
2	030411004002	低烟无卤阻燃耐火消防广播电线 WDUZBN-B1-RYS-2x1.5	1. 名称：广播电缆 2. 型号：低烟无卤阻燃耐火 3. 规格：WDZB1N-RYJ-2x1.5 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：室内 6. 电压等级（kV）：低压	m	52.2					
3	030411004003	低烟无卤阻燃耐火消防电话线 WDUZBN-B1-RYSP-2x1.0	1. 名称：电话电缆 2. 型号：低烟无卤阻燃耐火 3. 规格：WDUZBN-B1-RYSP-2x1.0 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：室内 6. 电压等级（kV）：低压	m	72.5					
4	030411004004	低烟无卤阻燃耐火信号线 WDUZBN-B1-RYS-2x1.5	1. 名称：信号线 2. 型号：低烟无卤阻燃耐火 3. 规格：WDUZBN-B1-RYS-2x1.5 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：室内 6. 电压等级（kV）：低压	m	191.3					
5	030411004005	低烟无卤阻燃耐火电源线 WDUZBN-B1-BYJ-2x2.5	1. 名称：信号线 2. 型号：低烟无卤阻燃耐火 3. 规格：WDUZBN-B1-BYJ-2x2.5 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：室内 6. 电压等级（kV）：低压	m	65.6					
6	030904008006	联动控制模块	1. 名称：联动控制模块 2. 类型：输入/输出模块 3. 其他：满足设计和现行验收规范要求	个	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段：

第2页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030904008007	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 其他：满足设计和现行验收规范要求	个	6					
8	030904008008	广播单输出模块	1. 名称：单输出模块 2. 其他：满足设计和现行验收规范要求	个	1					
9	030904008009	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格. 型号：GST-JX100 距地1.8米安装 3. 其他：满足设计和现行验收规范要求	台	1					
10	030904011010	火灾显示盘	1. 火灾显示盘 2. 规格. 型号：选样确认 3. 其他：满足设计和现行验收规范要求	台	1					
11	030904007011	消声广播扬声器（吸顶式）	1. 名称：消声广播扬声器（吸顶式） 2. 规格. 型号：YXJ3-4A 5W 3. 其他：满足设计和现行验收规范要求	个	4					
12	030904006012	带消防电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带消防电话插孔的手动报警按钮 2. 规格. 型号：J-SAP8402距地1.5米安装 3. 其他：满足设计和现行验收规范要求	个	4					
13	030904001013	编码光电感烟火灾探测器（吸顶式）	1. 名称：编码光电感烟火灾探测器 2. 规格. 型号：JTY-ZCD-G3N 3. 其他：满足设计和现行验收规范要求	个	34					
14	030904001014	编码差定温探测器（吸顶式）	1. 名称：编码差定温探测器 2. 规格. 型号：JTY-GD-G3 3. 其他：满足设计和现行验收规范要求	个	1					
15	030904008015	总线短路隔离器	1. 名称：总线短路隔离器GST-LD-8313 2. 其他：满足设计和现行验收规范要求	个	1					
16	030904003016	编码型消火栓按钮	1. 名称：编码型消火栓按钮（带指示灯） 2. 规格. 型号：LD-8403 距地1.5m 明装 3. 其他：满足设计和现行验收规范要求	个	4					
17	030904005017	编码型火灾声光警报器	1. 名称：编码型火灾声光警报器 2. 规格. 型号：GST-LD-8314 距地2.5米安装 3. 其他：满足设计和现行验收规范要求	个	4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段：

第3页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030905001018	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他：满足设计和现行验收规范要求	只	8					
19	030413002019	凿槽	1. 名称：剔堵槽、沟 砖结构 2. 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等	m	20					
		分部小计								
		水灭火系统								
20	031003003020	信号阀 XD371X-16	1. 名称：安全信号阀 XD371X-16 2. 材质：铸铁 3. 连接形式：沟槽法兰连接	个	3					
21	030901006021	水流指示器 ZSJZ150	1. 规格、型号：水流指示器 ZSJZ150 2. 连接形式：沟槽法兰连接	个	3					
22	030901007022	减压孔板 DN80	1. 材质、规格：减压孔板 DN80 2. 连接形式：法兰 3. 其他：满足设计和现行验收规范要求	个	1					
23	031003003023	蝶阀 DN80	1. 名称：蝶阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：沟槽法兰连接	个	1					
24	030901001024	水喷淋钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 含沟槽管件安装	m	10					
25	030901001025	水喷淋钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 含沟槽管件安装	m	60.37					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段：

第4页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030901001026	水喷淋钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 含沟槽管件安装	m	30.04					
27	030901001027	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	23.59					
28	030901001028	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	23.65					
29	030901001029	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	42.92					
30	030901001030	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	102.26					
31	031002001031	管道支架	1. 材质：管道支架 2. 管架形式：综合	Kg	56.2					
32	031201003032	金属结构刷油	1. 名称：管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道，刷灰色调和漆二道	kg	56.2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段：

第5页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030901003033	水喷淋喷头	1. 安装部位：室内有吊顶 2. 材质、型号、规格：下垂型闭式玻璃球喷头K-ZSTX15/68° 3. 连接形式：螺纹连接	个	63					
34	030901008034	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 DN25 2. 组装形式：螺纹连接	组	3					
35	030901008035	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 DN25 2. 组装形式：螺纹连接	组	3					
36	031003001036	自动排气阀 DN20	1. 材质：碳钢 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹	个	3					
37	030905002037	水灭火控制装置调试	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1					
38	031002003038	穿墙钢套管 管径DN100	1. 名称、类型：穿墙钢套管 管径DN100 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	1					
39	031002003039	穿墙钢套管 管径DN80	1. 名称、类型：穿墙钢套管 管径DN80 2. 材质：钢管 3. 规格：DN125 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	12					
40	031002003040	穿墙钢套管 管径DN65	1. 名称、类型：穿墙钢套管 管径DN65 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	4					
41	031002003041	穿墙钢套管 管径DN50	1. 名称、类型：穿墙钢套管 管径DN50 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	4					
42	031002003042	穿墙钢套管 管径DN40	1. 名称、类型：穿墙钢套管 管径DN40 2. 材质：钢管 3. 规格：DN65 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	3					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段:

第6页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	031002003043	穿墙钢套管 管径DN32	1. 名称、类型：穿墙钢套管 管径DN32 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	4					
44	031002003044	穿墙钢套管 管径DN25	1. 名称、类型：穿墙钢套管 管径DN25 2. 材质：钢管 3. 规格：DN40 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	6					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001045	安全文明施工费			2414.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		139.03			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		404.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1049.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		821.54			
2	011707002046	夜间施工增加费						
3	011707003047	非夜间施工照明						
4	011707004048	二次搬运费						
5	011707005049	冬雨季施工增加费						
6	011707006050	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007051	已完工程及设备保护费						
8	011707008052	工程定位复测费						
合计					2414.07			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8355.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		8355.02	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	8355.02	
合 计			8355.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段:

第1页共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±（元）	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称: 自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段:

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法,材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			1693.70
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					1693.70

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 自流井区飞龙峡卫生院消防代偿改造项目\单项工程1【消防工程】

标段:

第1页共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。